

# MAGASTETŐS, EMELETES, ACÉL VÁZSZERKEZETES VÁZKITÖLTŐ SIXBAU P/G TÉGLA ÉPÜLET

## Zárfödém 41 cm vastagságban

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m<sup>3</sup> EPS darálékból
- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Oromfal lécvázon 50/50

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Belső polisztirolbeton válaszfal

- Sixbau P/G Wall válaszfal panel 300/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, J profil)

## 34 cm vtg. vázkitöltő téglafal

- Sixbau P/G Block 34 téglafal
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Méretezett nehézacél vázszerkezet

## Lábazat képzés (igény esetén)

- Sixbau P/G Block lábazati téglafal
- rögzítőelemek (ragasztóhab)

## Tetőszerkezet C24 minőségben CE jelöléssel

- fa szeglemezes rácsostartó
- 50/50 ellenléc
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Zárfödém zsaluzat

- Sixbau P/G panel 150/60/5
- rögzítőelemek (csavar, ragasztóhab)

## Eresz eldobozolása

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/60/3
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Emeletközi, acélváz, teherhordó födém (40 cm osztásban)

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m<sup>3</sup> EPS darálékból 1 cm közte:
- 50/50/4,2 ponthegeesztett teherelosztó rács
- szerelt, horganyzott acél födémgerenda 20 cm közte:
- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m<sup>3</sup> EPS darálékból
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

## Külső 41 cm vtg. vázkitöltő téglafal

- Sixbau P/G Block 41 téglafal
- rögzítőelemek (ragasztóhab)

## Talajon fekvő padló

- 30 cm zsákos polisztirolbeton : WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m<sup>3</sup> EPS darálékból