

MAGASTETŐS, EMELETES, SIXBAU P/G BLOCK TÉGLA ÉPÜLET

Tetőszerkezet C24 minőségben CE jelöléssel

- fa szeglemezes rácsostartó
- 50/50 ellenléc
- rögzítőelemek (csavar, alátét, rögzítő elemek)

Zárófödém felöntése 33 cm

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS daralékból
($\lambda = 0,0069$ W/mK)

Oromfal lécvázon 50/50:

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Belső polisztirolbeton válaszfal

- Sixbau P/G Wall válaszfal panel 300/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, J profil)

Koszorú elem 3mm-es lemezből

- 3mm-es U keresztmetszetű acél gerenda
- rögzítőelemek (csavar, alátét)

Talajon fekvő padló 30 cm

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300 kg/m³ EPS daralékból
($\lambda = 0,0069$ W/mK)

Függőleges acél koszorúk

- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, menetesszár)

Zárófödém

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Eresz eldobozolása

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau P/G panel 150/60/3
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Zárófödém zsaluzat

- Sixbau P/G panel 150/60/5
- rögzítőelemek (csavar, ragasztóhab)

Emeletközi, acélváz, teherhordó födém (40 cm osztásban)

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS daralékból 1 cm közte:
- 50/50/4,2 ponthegecszett teherelosztó rács
- szerelt, horganyzott acél födémgerenda 20 cm közte:
- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS daralékból
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Hőszigetelt áthidaló Sixbau panellal burkolva mindkét oldalon

Külső 41 cm vtg. teherhordó téglafal

- Sixbau P/G Block 41 téglafal
- rögzítőelemek (ragasztóhab)

34 cm vtg. nem teherhordó téglafal

- Sixbau P/G Block 34 téglafal
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)



Szerelvénybolt Kft.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS FÜRDŐSZOBA SZAKÁRUHÁZ
SZERELVENYBOLT.HU

